

AMPLIAMENTO DEL SERBATOIO MONTE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
COMUNE DI xxxxxxxx (RM)

Comune di Formello  
Provincia di Roma

( PROGETTO DEFINITIVO )

RIEPILOGO DI SPESA

# AMPLIAMENTO DEL SERBATOIO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx COMUNE DI FORMELLO (RM)

PROGETTO DEFINITIVO							
RIEPILOGO DI SPESA							
CAT.	DESCRIZIONE	LAVORI A MISURA		LAVORI A CORPO		TOTALE	
		(Euro)	(%)	(Euro)	(%)	(Euro)	(%)
A	NUOVO SERBATOIO FORMELLO			1.893.417,13		1.893.417,13	
a.1	SERBATOIO - Demolizioni			37.016,81	1,71%	37.016,81	1,54%
a.2	SERBATOIO - Movimenti di terra serbatoio			430.210,24	19,90%	430.210,24	17,89%
a.3	SERBATOIO - Strutture di fondazione			320.756,71	14,84%	320.756,71	13,34%
a.4	SERBATOIO - Strutture in elevazione			367.760,85	17,01%	367.760,85	15,29%
a.5	SERBATOIO - Copertura			211.470,90	9,78%	211.470,90	8,79%
a.6	SERBATOIO - Infissi			17.597,19	0,82%	17.597,19	0,73%
a.7	SERBATOIO - Opere da pittore			44.285,90	2,05%	44.285,90	1,84%
a.8	SERBATOIO - Tubazioni e pezzi speciali			19.456,26	0,90%	19.456,26	0,81%
a.9	SERBATOIO - Apparecchiature idrauliche			74.858,42	3,46%	74.858,42	3,11%
a.10	SERBATOIO - Carpenterie metalliche			87.228,57	4,04%	87.228,57	3,63%
a.11	SERBATOIO - Sifone generale			11.913,04	0,55%	11.913,04	0,50%
a.12	SERBATOIO - Sistemazione esterna e recinzione			196.353,85	9,08%	196.353,85	8,16%
a.13	SERBATOIO - Impianto elettrico			1.760,07	0,08%	1.760,07	0,07%
a.14	SERBATOIO ESTERNO GASOLIO			7.398,34	0,34%	7.398,34	0,31%
a.15	GRUPPO ELETTROGENO			52.165,25	2,41%	52.165,25	2,17%
a.16	MANUFATTO SERBATOIO CLORO			13.184,73	0,61%	13.184,73	0,55%
B	CONDOTTE DI ALIMENTAZIONE ED ADDUZIONE	243.268,28		76.578,73		319.847,01	
b.1	COLLETTORE SCARICO - DN355 pead - VIA	40.329,02	16,58%	21.099,02	0,98%	61.428,04	2,55%
b.2	CONDOTTA IN USCITA - DN150 acciaio - ZONA CENTRO	7.522,90	3,09%	5.210,92	0,24%	12.733,82	0,53%
b.3	CONDOTTA IN USCITA - DN150 acciaio - VIA	8.323,45	3,42%	2.402,00	0,11%	10.725,45	0,45%
b.4	CONDOTTA IN USCITA - DN125 acciaio - CENTRO STORICO	7.708,56	3,17%	4.592,15	0,21%	12.300,71	0,51%
b.5	CONDOTTIN USCITA - DN125 acciaio - ZONA INDUSTRIALE	8.229,29	3,38%	4.420,54	0,21%	12.649,83	0,53%
b.6	CONDOTTA PREMENTE DN200 acciaio - VIA	159.905,36	65,73%	28.888,81	1,34%	188.794,17	7,85%
b.7	CONDOTTA IN ARRIVO - DN350 acciaio	11.249,70	4,63%	9.965,29	0,46%	21.214,99	0,88%
C	IMPIANTO ELETTRICO			191.751,68	8,87%	191.751,68	7,97%
	sommano	243.268,28	100,00%	2.161.747,54	100,00%	2.405.015,82	100,00%
	arrotondamento	731,72		252,46		984,18	
	TOTALI ARROTONDATI	244.000,00		2.162.000,00		2.406.000,00	
	LAVORI IN ECONOMIA					50.000,00	
	TOTALI ARROTONDATI + ECONOMIE					2.456.000,00	
	ONERI PER LA SICUREZZA					196.000,00	
	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI					2.652.000,00	
	RIEPILOGO					IMPORTI	IMPORTI ARROTONDATI
A	LAVORI A MISURA					243.268,28	244.000,00
B	LAVORI A CORPO					2.161.747,54	2.162.000,00
C	LAVORI IN ECONOMIA					50.000,00	50.000,00
D	ONERI PER LA SICUREZZA					196.000,00	196.000,00
	TOTALE GENERALE					2.651.015,82	2.652.000,00